Reforma i Millores al Poliesportiu Municipal Eusebi Millan

Servei d'Equipaments Municipals
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic
Àrea de Qualitat Urbana

DADES BÀSIQUES

Fibrociment	**2.402,00 m²**
Coberta (55,30 x 35,30 m)	1.952,00 m²
Façana	450,00 m²
Pista poliesportiva (47,95 x 29,65 m)	**1.421,72 m²**



OBJECTIUS DE L'ACTUACIÓ

1. RETIRADA DE RESIDU DE MATERIAL QUE CONTÉ FIBROCIMENT

Pla director municipal de la retirada de fibrociment

Substitució de la coberta i façana de fibrociment de l'espai esportiu

2. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI (ESPAI PISTA)

Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)

Reducció de la demanda energètica per la millora de l'envolvent:

Nova coberta sandvitx amb aïllament i nova façana
Reforç estructural i substitució d'encavallades per suportar la càrrega
Nova il·luminació amb projectors LED espai esportiu pista
Parallamps i Xarxa de sanejament

3. MILLORES EQUIPAMENT ESPORTIU

CTE Prestacions d'ús

Nou paviment (fusta) i equipament esportiu


h. pista coberta exterior
A
+14,42
17,65
ESTAT ACTUAL - SECCIÓ TRANSVERSAL I
A
SECCIÓ TRANSVERSAL ST-I


9.00
7.70
5.00
34.80
55.30
22.00
POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN
45.70
20.55
CARRER DE SANT CUGAT

ESTAT ACTUAL . QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D



PROJECTE. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA B













LOT 1 *5 MESOS*
Retirada de fibrociment

LOT 2 *8 MESOS*
Desmuntatge de l'estructura metàl·lica de coberta existent (inclou enderrocs i retirada de fals sostre)

Muntatge de la nova estructura d'encavallades i reforç estructural

Construcció de la nova coberta amb panell sandvitx amb aïllament i la nova façana de policarbonat

Nova il·luminació amb projectors LED

Nova Instal·lació de Parallamps i modificació de la xarxa de sanejament

LOT 3 *3 MESOS*
Nou paviment de fusta i marcatge
Nous elements d'equipament esportiu

LOT 1	EXTRACCIÓ DE FIBROCIMENT		
Pressupost d'execució material			19.200,00 €
Despeses generals sobre	19.200,00 €	13%	2.496,00 €
Benefici Industrial sobre	19.200,00 €	6%	1.152,00 €
Subtotal			22.848,00 €
IVA		21%	4.798,08 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 1			**27.646,08 €**

LOT 2	ENVOLVENT		
Pressupost d'execució material			861.073,31 €
Despeses generals sobre	861.073,31 €	13%	111939,5303
Benefici Industrial sobre	861.073,31 €	6%	51.664,40 €
Subtotal			1.024.677,24 €
IVA		21%	215.182,22 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 2			**1.239.859,46 €**

LOT 3	EQUIPAMENT ESPORTIU		
Pressupost d'execució material			155.017,93 €
Despeses generals sobre	155.017,93 €	13%	20152,3309
Benefici Industrial sobre	155.017,93 €	6%	9.301,08 €
Subtotal			184.471,34 €
IVA		21%	38.738,98 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 3			**223.210,32 €**

TOTAL PEC	**1.490.715,86 €**

Pressupost d'execució per contracte de **1.490.715,86 €** (21% IVA inclòs)
Termini d'execució OBRES **10 mesos**



2021	***29 Novembre***	***JGL Aprovació inicial del Projecte Executiu***
	01 Desembre	*Publicació al BOPB (Exposició Pública)*
	14 Desembre	*Publicació al Perfil del Contractant* ***(Licitació)***
2022	***07 Febrer***	***Finalitza el termini de presentació d'ofertes***
	10 Febrer	*Obertura sobre criteris tècnics*
	24 Febrer	*Obertura sobre criteris automàtics*
	Març -Abril	***Adjudicació***